

Wrocław 27.09.2022r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne dla robót budowlanych (powyżej 5 382 000 EURO) w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą budowa szpitala onkologicznego; postępowanie znak: ZP/PN/41/22/RN/AW.

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, działając na podstawie art. 137 ust. 1 w zw. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), niniejszym wyjaśnia oraz zmienia SIWZ jak następuje.

CZĘŚĆ I – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 192

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie pliku „informacja nr 4 dla wykonawców” z dnia 06.07. 2022 Pyt i odpowiedź nr 164 – prosimy o informację jak faktycznie wygląda nowe brzmienie zapisów wedle odpowiedzi zamawiającego „Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ogłoszeniu z dnia 6.07.22 nie widzimy modyfikacji zapisów. Prosimy o wyjaśnienie i odpowiedź, gdzie umieścili Państwo zapis.

Odpowiedź na Pytanie nr 192

Zmiana zapisów SIWZ w zakresie projektanta znajduje się w zmienionym SWZ stanowiącym część pakietu dokumentacji zlokalizowanej w pliku Zmiany_uzupelnienia_dokumentacji_06_07_2022.zip.

Pytanie nr 193

Plan Zarządzania Kontraktem: pkt 2.4.5 – Prosimy o usunięcie zapisu: „(...) Zapewnienie wprowadzenia i szkolenia dotyczące CDE dla wszystkich stron projektu po stronie GW,” ponieważ dostarczenie platformy CDE nie jest w zakresie GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 193

Zamawiający nie zgadza się na zmianę. Obowiązkiem IK będzie przeszkolenie kadry Generalnego Wykonawcy, natomiast szkolenia z obsługi podwykonawców będzie po stronie GW.

Pytanie nr 194

Wymagania BIM: pkt 5.5.2 – Prosimy o usunięcie zapisu: „Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi Platformy Odbiorowej”, ponieważ dostarczenie platformy CDE nie jest w zakresie GW. Ponadto w pkt. 3.2.13. widnieje informacja o tym, że przeprowadzenie tych szkoleń jest w zakresie IK.

Odpowiedź na Pytanie nr 194

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści pkt.5.5.2. Wymagań BIM:

Było:

Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi Platformy Odbiorowej oraz oprogramowania do analiz Harmonogramu 4D dla personelu Zamawiającego i IK.

Jest:

Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi oprogramowania do analiz Harmonogramu 4D dla personelu Zamawiającego i IK.

Pytanie nr 195



Wymagania BIM: pkt 2.2. Definicja „Harmonogram 4D” – prosimy o wykreślenie z definicji: „stworzenie sekwencji prac projektowych”, ponieważ w dalszej części wymagań są opisane jedynie wymagania dotyczące przedstawienia tego harmonogramu dla robót budowlanych lub prosimy o potwierdzenie, że w zakresie GW nie jest wykonanie harmonogramu 4D dla stworzenia sekwencji prac projektowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 195

Zamawiający potwierdza, że harmonogram 4D powinien dotyczyć jedynie sekwencji prac budowlanych.

Pytanie nr 196



Wymagania BIM: pkt 4.1. Prosimy o usunięcie zapisu: „Wykonawca zapewni oprogramowanie oraz sprzęt IT całemu własnemu zespołowi oraz wszystkim podwykonawcom”, ponieważ w takim brzmieniu oszacowanie kosztów tego wymagania nie jest możliwe. Pierwsze zdanie punktu 4.1. w pełni zabezpiecza wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu i oprogramowania („Wykonawca do celów realizacji Inwestycji będzie dysponował sprzętem IT oraz legalnymi licencjami oprogramowania umożliwiającymi realizację celów BIM i spełnienie wszystkich wyznaczonych wymogów opisanych w tym dokumencie.”).

Odpowiedź na Pytanie nr 196

Zamawiający wykreśla pierwszy akapit pkt. 4.1. Wymagań BIM.

Pytanie nr 197



Wymagania BIM: pkt 3.2.11. Prosimy o usunięcie zapisu: „Niedopuszczalne jest dodawanie informacji lub zmiana geometrii w modelach IFC względem modelu natywnego”. Przy tak dużym i skomplikowanym obiekcie oraz Wymaganiach BIM postawionych przez Zamawiającego pomimo dołożenia wszelkich starań modyfikacje modeli mogą okazać się niezbędne do osiągnięcia celów Zamawiającego. Ponadto zgodnie z załącznikiem 05_Załącznik 5 KW – Instrukcja korzystania z modeli BIM” pkt 1.5. załączone do SWZ modele IFC zostały wyedytowane w programie SimpleBIM, co oznacza, że modele IFC i natywne nie są jednolite. Z uwagi na przedstawione wymagania dotyczące zachowania jednolitości modeli wykonanych w ramach zamówienia do modeli Koncepcji Wielobranżowej, konieczne może być dokonywanie edycji modeli IFC w celu spełnienia tego wymagania.

Odpowiedź na Pytanie nr 197

W szczególnych przypadkach, gdy mimo dołożenia wszelkich starań niemożliwe będzie osiągnięcie założonych celów Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie odpowiednich procedur. Jako zasadę nadrzędną należy jednak dążyć do tego, aby źródłem wszystkich danych zawartych w modelu IFC był model natywny.

Pytanie nr 198

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie modeli powykonawczych dla zakresu Dostaw Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie nr 198

Zgodnie z treścią pkt. 3.2.3. Wymagań BIM: "Modele BIM [opracowane przez Wykonawcę] powinny obejmować cały zakres prac projektowych, również w zakresie projektowanym przez wykonawcę, ale wyłączonym z dostaw wykonawcy".

Pytanie nr 199

Czy jest znana platforma CDE jaka będzie dostarczona przez IK? Jeśli tak, prosimy o jej wskazanie.

Odpowiedź na Pytanie nr 199

Zamawiający informuje, że platforma CDE będzie spełniać następujące wymagania:

Wymiana danych z Zamawiającym będzie odbywała się przez CDE dostarczone przez Wykonawcę. CDE powinno:

1. Umożliwić dostęp jedynie uprawnionym użytkownikom po przeprowadzeniu minimum jednoetapowej weryfikacji przeprowadzanej na podstawie indywidualnego loginu i hasła, przy czym ilość użytkowników nie może być ograniczona;
2. Zostać dostarczone przez podmiot spełniający wymagania normy ISO/IEC 27001;
3. Posiadać centra przetwarzania danych zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
4. Posiadać nieograniczoną przestrzeń dyskową dla przechowywanych danych;
5. Generować (adekwatnie do określonego dla użytkownika poziomu uprawnień) powiadomienia e-mail co najmniej o:
 - umieszczeniu danych w CDE,
 - statusie prowadzonych obiegu.
6. Umożliwić elektroniczną realizację procedur określonych przez Wykonawcę w Księżce Procedur co najmniej w zakresie:
 - zapytań,
 - wniosków,
 - zatwierdzeń protokołów/notatek/zgłoszeń itp.,
 - uzgodnień,
7. Umożliwiać działania na modelach IFC co najmniej w zakresie:
 - wyświetlania wybranych przez użytkownika, dowolnych zestawów modeli IFC,
 - filtrowania elementów modeli IFC w widoku,
 - definicji przycięć modelu za pomocą płaszczyzny przekroju,
 - przeglądu informacji zawartych w modelach IFC,

- komunikacji opartej na zastosowaniu formatu BCF (minimum w wersji 2.0) w odniesieniu do wybranego przez użytkownika elementu(ów) modelu(i), przy czym CDE powinno umożliwiać zarządzanie utworzonymi komentarzami co najmniej poprzez zastosowanie filtrowania względem autora, odbiorcy, statusu, rodzaju/ typu komunikatu,
- 8. Posiadać możliwość wersjonowania dokumentów;
- 9. Umożliwiać zarządzanie danymi co najmniej poprzez wyszukiwanie plików minimum w przez wskazanie fragmentu nazwy oraz słów kluczowych (tagów) opisujących przechowywane dane;
- 10. Umożliwiać zdefiniowanie niezależnej od podmiotu dostarczającego CDE lokalizacji (wskazanej przez Zamawiającego) przechowywania kopii zapasowej zasobów CDE oraz częstotliwości jej wykonywania

Pytanie nr 200

Czy jest znana platforma odbiorowa dostarczana przez IK? Jeśli tak, to prosimy o jej wskazanie.

Odpowiedź na Pytanie nr 200

Zamawiający informuje, iż obecnie nie wyspecyfikował wymagań dla platformy odbiorowej.

Pytanie nr 201

Wymagania BIM / Tabela LOIN / Model Wykończeń wewnątrz / Projekt Wykonawczy – Prosimy o rezygnację z wymagania nadawania faktur dla wszystkich elementów wykończeniowych. Tekstury nie są dobrze wspieranym aspektem IFC 2x3 (poza tym nie ma gwarancji, że programy do modelowania dobrze zaimplementowały eksportery w zakresie tej funkcji). Tekstury zostaną nadane elementom, które będą podlegały wizualizacji w ramach panoram 360 opisanych w Wymaganiach BIM w środowisku natywnym.

Odpowiedź na Pytanie nr 201

Zamawiający informuje, że Wymagań BIM nie należy odnosić jedynie do modeli dostarczonych w formacie IFC 2x3. Przytoczone przez Wykonawcę wymaganie dotyczy modelu w środowisku natywnym. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Zamawiający oczekuje nadania tekstur elementom, które będą podlegały wizualizacji w ramach panoram 360 opisanych w Wymaganiach BIM w środowisku natywnym.

Pytanie nr 202

Wymagania BIM - Tabela LOIN - Model Konstrukcji - Projekt Wykonawczy – Prosimy o rezygnację z parametru stopień zbrojenia na etapie projektu wykonawczego dla elementów żelbetowych, ponieważ na tym etapie jest już docelowy projekt zbrojenia.

Odpowiedź na Pytanie nr 202

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Zamawiający wymaga docelowego projektu zbrojenia będącego wynikiem normatywnych założeń stopnia zbrojenia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby masa zbrojenia w odniesieniu do elementu konstrukcyjnego została podana bezpośrednio w dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 203

Wymagania BIM - Tabela LOIN - Model Konstrukcji - Projekt Wykonawczy – Prosimy o zmniejszenie dokładności modelowania w zakresie konstrukcji stalowej i pozostawienie jej zgodnie z poprzednim kamieniem milowym. Dokładne projekty połączeń zostaną wygenerowane w ramach dokumentacji warsztatowej.

Odpowiedź na Pytanie nr 203

Zgodnie z treścią pkt. 2.2.3.4.3. PFU projekt wykonawczy powinien obejmować także rysunki wykonawcze konstrukcji stalowych, także rysunki warsztatowe. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 204

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr 180 i 181 prosimy o potwierdzenie, że zatrzymanie płatności w kwocie 10% na podstawie art. 12.2.2 lit. d) wzoru umowy będzie następowało wyłącznie w przypadku rozliczeń dokonywanych w trybie miesięcznym, a w przypadku jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na rozliczenie elementów zaplanowanych w trybie miesięcznym Zamawiający nie będzie zatrzymywał 10% z danej płatności.

Odpowiedź na Pytanie nr 204

zmiana Umowy - odstępujemy od 10% zabezpieczenia płatności.

Pytanie nr 205

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 189 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że każda przesłanka zmiany umowy określona w art. 10 wzoru umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź na Pytanie nr 205

Każda przesłanka zmiany umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy, odpowiednio dla pozostałych okoliczności uzasadniających zmianę.

Pytanie nr 206

W spisie załączników PFU (dokument: Program Funkcjonalno-użytkowy strona 79-80) wymieniono załącznik pt. "09_Załącznik 9KW-animacja" którego brak jest w dokumentacji, nie ma tego folderu. Prosimy o udostępnienie tego załącznika.

Odpowiedź na Pytanie nr 206

Animacja służyła Zamawiającemu jako materiał prezentacyjny i nie będzie udostępniana Wykonawcom.

Pytanie nr 207

W związku wykreśleniem pozycji 5.4.2 swz prosimy o informacje (ewentualne stosowane zmiany) czy Wykonawca w zakresie pkt 6.2.1.poz. 10 dołącza zgodnie z art. 126 pzp wykaz usług.

Odpowiedź na Pytanie nr 207

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z wykreśleniem pozycji 5.4.2 swz wykonawca nie przedkłada wykazu usług. Zamawiający dokonuje odpowiednich modyfikacji SWZ i ogłoszenia w tym zakresie.

Pytanie nr 208

Prosimy o zamieszczenie poprawnych plików dotyczących poczty pneumatycznej. Obecnie umieszczone w folderze: Załącznik numer 1 do SIWZ - PFU\02_Załączniki PFU\00_Załącznik 0 PFU - Koncepcja wielobranżowa\02_Rysunki\04_Instalacje teletechniczne\05_Poczta pneumatyczna są uszkodzone i nie można ich otworzyć.

Odpowiedź na Pytanie nr 208

W ramach odpowiedzi Zamawiający załącza poprawny plik.

Pytanie nr 209

W nawiązaniu do spotkania wykonawców on line 14.06.22 zwracamy się o udostępnienie protokołu/ notatki ze spotkania – jeśli takowa jest dostępna, celem zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na zadane pytania.

Odpowiedź na Pytanie nr 209

Zamawiający informuje, że do spotkania Wykonawców w formule online z dnia 14.06.2022 nie zostały zadane pytania. Protokół/notatkę stanowi ogólnodostępny link do spotkania.

Pytanie nr 210


Prosimy o informację czy okna zewnętrzne mają być montowane na konsolach (poza licem muru).

Odpowiedź na Pytanie nr 210

Zamawiający potwierdza, że okna zewnętrzne mają być montowane na konsolach poza licem muru w warstwie izolacji termicznej i zlicowane z zewnętrzną krawędzią elewacji w pasie okiennym.

Pytanie nr 211

Prosimy o informację, jak należy wykończyć słupy zewnętrzne (6szt) jak pokazuje rys.poniżej (jak rodzaj elewacji):




Odpowiedź na Pytanie nr 211

Wskazane słupy zewnętrzne należy wykonać w sposób tożsamy z wykończeniem elewacji przyziemia tj. jako elewację wentylowaną z okładziną z płyt włókno-cementowych w kolorystyce z zakresu RAL 7000-7015.

Pytanie nr 212

Prosimy o informację jak należy wykończyć daszek zewnętrzny, który znajduje się po obrysie całego budynku, nad parterem. (rys. poniżej przedstawia lokalizację daszku)



Odpowiedź na Pytanie nr 212

Wskazany element należy wykonać jako lamelę przeznaczoną do montażu zewnętrznego i ma wykonany z wytrzymałego materiału, np. tłoczone aluminium malowane na kolor RAL 9010 lub zbliżony podobnie jak lamele na wyższych kondygnacjach. Lamela ta ma szerokości 120cm, stanowi osłonę od słońca okien parteru oraz osłonę wejść do obiektu przed warunkami atmosferycznymi. Lamela ta w rejonach nad drzwiami wejściowymi do budynku powinna zostać wyposażona w odwodnienie.

Pytanie nr 213

Prosimy o informację, która dokumentacja w zakresie wykończeń wewnątrz jest nadrzędna - Zestawienie kompleksowe pomieszczeń (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_ZestawieniePomieszczeń) czy punkt 4.8.6.6 Lokalizacja poszczególnych typów wykończeń w Opisie technicznym wielobranżowym (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) czy Załącznik KW nr 16 (20008_DCO_Opis Wykończenia wewnątrz). W wymienionych dokumentach opisy wykończeń ścian, sufitów i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach różnią się od siebie.

Odpowiedź na Pytanie nr 213

W przypadku niezgodności jako nadrzędny dokument we wskazanym zakresie należy przyjąć Załącznik KW nr 16 - 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy

Pytanie nr 214

Prosimy o uzupełnienie symbolu drzwi wewnętrznych w tabeli w pkt 4.8.7 Drzwi wewnętrzne zawartej w opisie technicznym wielobranżowym (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) na str. 142, dotyczącego drzwi do pomieszczeń biurowych w dziale Administracji.

Odpowiedź na Pytanie nr 214

Drzwi wewnętrzne w administracji częściowo w ścianach pełnych są wykonane jako DW-L a częściowo nieoznakowane gdyż stanowią element ścian wewnętrznych aluminiowych przeszklonych (EI30) opisane w modelu jako panel drzwiowy w ścianie wewnętrznej przeszklonej.

Pytanie nr 215

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż systemu RMS w Aptece Szpitalnej, o którym mowa w Opisie Wielobranżowym z dn. 23.06.2022 str. 412, jest poza zakresem GW. Zgodnie z opisem w zakresie GW jest jedynie wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Zamawiającego dot. tego zakresu.

Odpowiedź na Pytanie nr 215

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 216

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż wyposażenia Apteki Szpitalnej jest w zakresie GW. Jeśli tak prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia apteki, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź na Pytanie nr 216

Zakres wyposażenia apteki jest po za zakresem zamówienia. W ramach realizacji zadania należy zaprojektować kompleksowe wyposażenie apteki w uzgodnieniu z Użytkownikiem, oraz w ramach realizacji robót przewidzieć wszelkiego rodzaju wzmocnienia konstrukcyjne i przyłącza instalacyjne do projektowanego wyposażenia.

Pytanie nr 217

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia meblowego takiego jak: zabudowy meblowe kuchenne, zabudowy meblowe medyczne, zabudowy meblowe medyczne ze stali nierdzewnych, zabudowy meblowe standardowe, opisane w załączniku do KW (08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), są poza zakresem GW. W opisie wielobranżowym pojawia się zapis: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy" (pkt. 4.8.2.16).

Odpowiedź na Pytanie nr 217

Zamawiający potwierdza. Wymienione zabudowy meblowe w pytaniu i w załączniku nr 8 KW poza szafkami ubraniowymi opisanymi w pkt 4.8.2.16 są poza zakresem dostaw GW. Zamawiający oczekuje zaprojektowania powyższych elementów.

Pytanie nr 218

Prosimy o informację co należy uwzględnić w Specyfikacji cenowej w punkcie "6.2 Zabudowy meblowe: lamy informacyjne". Zgodnie z Opisem technicznym wielobranżowym z dn. 23.06.2022, punkt 4.8.2.16: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy". W przytoczonym punkcie znajduje się także podpunkt: "Zabudowa meblowa w punktach pielęgniarskich, recepcji i rejestracji".

Odpowiedź na Pytanie nr 218

Zabudowy meblowe w postaci lad informacyjnych, lad w punktach pielęgniarskich, recepcji czy rejestracji są w zakresie dostaw inwestorskich. Zamawiający oczekuje od Generalnego Wykonawcy zaprojektowania powyższych elementów.

Pytanie nr 219

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż szafek szatniowych, opisanych w załączniku do KW (08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), są w zakresie GW. Zgodnie z zapisem w opisie wielobranżowy: pkt. 4.8.2.16: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy". Jeśli zakres ten należy uwzględnić w ofercie prosimy o wskazanie, w którym punkcie w Specyfikacji cenowej należy ująć te elementy.

Odpowiedź na Pytanie nr 219

Szafki szatniowe – stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na nóżkach wysokości min. 10cm z możliwością regulacji wysokości do wypoziomowania szafki. Szafki wyposażone w zamki baszkiłowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki podwójne szatniowe dzielone w kształcie litery „L” lub proste. W każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, półka oraz min. 1x haczyk metalowy na ścianie bocznej.

Drzwi szafek wyposażone w wentylację (perforacja). Dodatkowo szafki powinny posiadać ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni a także numerację naklejaną lub metalową.

Zamawiający wymaga również ławek stałych lub w przypadku zbyt małej powierzchni w stosunku do planowanej ilości osób ławki wysuwane pod szafkę.

Pytanie nr 220

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż technologii żywności (w tym wyposażenie kuchni) jest poza zakresem GW. Zgodnie z zapisem w Opisie technicznym wielobranżowym z dn. 23.06.2022, punkt 4.12.3, w zakresie GW jest wykonanie jedynie projektu koncepcji technologii, co będzie stanowić podstawę do dalszych opracowań projektowych i realizacji inwestycji.

Odpowiedź na Pytanie nr 220

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 221

Prosimy o informację, jaki elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - gabinety lekarskie. Na rysunkach koncepcji jest wysowana jedynie umywalka U1.

Odpowiedź na Pytanie nr 221

W gabinetach lekarskich należy uwzględnić jedynie umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem.

Pytanie nr 222

15 Prosimy o informację, jaki elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - gabinety zabiegowe. Na rysunkach koncepcji jest wrysowana zabudowa meblowa ZM2 (zgodnie z zapisem w Opisie technicznym wielobranżowym zabudowy meblowe poza zakresem GW) oraz umywalka nabołtowa U5 i zlew Z1.

Odpowiedź na Pytanie nr 222

W gabinetach zabiegowych należy uwzględnić jedynie umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem oraz wykonanie podejścia pod zlew montowany w blacie.

Pytanie nr 223

15 Prosimy o informację, jakie elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - blok operacyjny. Na rysunkach koncepcji jest wrysowany jedynie sprzęt medyczny.

Odpowiedź na Pytanie nr 223

W obrębie bloku operacyjnego należy uwzględnić umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem, koryta chirurgiczne, zlewy robocze/porządkowe oraz wykonanie podejścia pod pozostałe urządzenia sanitarne (zlewy w blacie, myjki, dezynfekторы itp).

Pytanie nr 224

15 Prosimy o informację, jakie elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - pozostałe obszary szpitala. Jakich pomieszczeń należy tu uwzględnić?

Odpowiedź na Pytanie nr 224

W pozostałym obszarze szpitala należy uwzględnić umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem, zlewy robocze/porządkowe oraz wykonanie podejścia pod pozostałe urządzenia sanitarne (zlewy w blacie, myjki, sterylizatory, dezynfekторы itp).

Pytanie nr 225

15 Prosimy o informację, czy w zakresie GW jest dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego takiego jak: dozowniki na mydło, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, dozowniki do płynów dezynfekujących. Jeśli tak prosimy o udostępnienie listy urządzeń, które należy uwzględnić.

Odpowiedź na Pytanie nr 225

Każda z umywalek ma być wyposażona w dozownik na mydło i płyn dezynfekcyjny oraz podajnik na ręczniki papierowe. Każdy z 2 ustępów dla pacjentów i odwiedzających ma być wyposażony w podajnik dla papieru toaletowego oraz szczotkę do toalety. Każdy z pozostałych ustępów ma być wyposażony w podajnik dla papieru toaletowego oraz szczotkę do toalety. 368

Pytanie nr 226

OK Prosimy o informację, jakie elementy należy uwzględnić w Specyfikacji cenowej w punkcie 6.1 Sprzęt specjalistyczny -> Zabudowa sal operacyjnych 23% VAT.

Odpowiedź na Pytanie nr 226

Zamawiający przygotował tabelę specyfikacji cenowej w sposób, w który to wykonawca jest odpowiedzialny za przypisanie elementów do właściwej stawki podatku VAT z uwagi na możliwość różnego sposobu rozliczenia elementów zabudowy w zależności, czy będzie on zabudową medyczną czy też nie. Zamawiający dopuszcza aby jedna z tych pozycji specyfikacji cenowej wynosiła 0.

Pytanie nr 227

Prosimy o informację, jakie elementy należy uwzględnić w Specyfikacji cenowej w punkcie 6.1 Sprzęt specjalistyczny -> Zabudowa sal operacyjnych 8% VAT.

Odpowiedź na Pytanie nr 227

Zamawiający przygotował tabelę specyfikacji cenowej w sposób, w który to wykonawca jest odpowiedzialny za przypisanie elementów do właściwej stawki podatku VAT z uwagi na możliwość różnego sposobu rozliczenia elementów zabudowy w zależności, czy będzie on zabudową medyczną czy też nie. Zamawiający dopuszcza aby jedna z tych pozycji specyfikacji cenowej wynosiła 0.

Pytanie nr 228

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż przyspieszaczy liniowych oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem AL jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 228

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 229

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż aparatów RTG oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem RT jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 229

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 230

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż mammografów oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem MA jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 230

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 231

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż paneli nadiózkowych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 231

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż paneli nadiózkowych jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW.

Pytanie nr 232

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż skanerów PET-CT, skanerów SPECT CT oraz skanerów Gamma wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 232

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 233

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż rezonansów magnetycznych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem MRI jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 233

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 234

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż skanerów SPECT CT wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem SPECT jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 234

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 235

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż tomografów komputerowych, tomografów komputerowych do brachyterapii, tomografów komputerowych do planowania radioterapii, tomografów komputerowych niskodawkowych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" są poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 235

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 236

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wózków wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem WW jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 236

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 237

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż lamp operacyjnych oraz lamp zabiegowych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 237

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 238

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż blatów medycznych oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem BL2 są poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 238

Blaty medyczne nie są objęte przedmiotem zamówienia. W ramach robót należy uwzględnić wszystkie potrzebne podejścia pod urządzenia sanitarne nie objęte dostawą.

Pytanie nr 239

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż indywidualnych zestawów przyłóżkowych pacjenta oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem PN1 jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 239

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż indywidualnych zestawów przyłóżkowych pacjenta jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW.

Pytanie nr 240

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż sufitowych jednostek zasilających oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolami SJ1, SJ2 oraz SJ3 są poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 240

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż sufitowych jednostek zasilających jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW.

Pytanie nr 241

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż komór gospodarczych oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem ZG1 jest poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 241

Zamawiający informuje, że dostawa montaż komór gospodarczych jest w zakresie umowy GW.

Pytanie nr 242

Prosimy o potwierdzenie, że opłata za przyłączenie instalacji do sieci gazowej leży po stronie Inwestora.

Odpowiedź na Pytanie nr 242

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 243

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych tj. sale audytoryjne, przestrzeń na potrzeby cateringu, sale seminaryjne są poza zakresem GW.

Odpowiedź na Pytanie nr 243

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych tj. sale audytoryjne, przestrzeń na potrzeby cateringu, sale seminaryjne są poza zakresem GW. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie elementy wyposażenia muszą zostać przez GW zaprojektowane. Dodatkowo Zamawiający oczekuje dostawy i montażu ścian mobilnych/składanych akustycznych a w części zapleczerwowej cateringu Zamawiający oczekuje dostawy i montażu armatury i ceramiki niezbędnej do odbioru obiektu do pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 244

Prosimy o informację, jak należy wykończyć podcienia na parterze(jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem.

Odpowiedź na Pytanie nr 244

Ściany w podcieniach należy wykonać zgodnie z zastosowanym materiałem elewacyjnym na kondygnacji przyziemia tj. z płytami włókno-cementowymi jako wykończeniem. Kolorystyka poszczególnych podcieni zgodna z pkt. 4.8.2.1 części opisowej. Wykończenie stropu w podcieniu należy wykonać zgodnie z metodą zastosowaną w tym fragmencie na elewacji z uwzględnieniem dodatkowej warstwy termicznej od spodu płyty.

Pytanie nr 245

Prosimy o informację, jak należy wykończyć ścianę od strony balkonu (jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem.

Odpowiedź na Pytanie nr 245

Wskazaną ścianę od strony elewacyjnej należy wykończyć okładziną z płyt włókno-cementowych na stelażu w kolorze RAL 9010, od strony tarasu wykończyć tynkiem w kolorze RAL 9010. Należy uwzględnić izolację termiczną oraz wykonać obróbkę blacharską.

Pytanie nr 246

Prosimy o informację, jak należy wykończyć daszek-nad strefą odbioru zwłok (jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem.

Odpowiedź na Pytanie nr 246

Dach nad strefą odbioru zwłok należy wykonać jako stropodach monolityczny zgodnie z pkt. 4.8.3. opisu KW. Warstwę izolacji termicznej należy zminimalizować w stosunku do pozostałych stropodachów jednak tak, aby zapewnić brak mostka termicznego. Jako warstwy wykończeniowe należy przyjąć warstwy zgodne z pkt. 4.8.3.3 z dodatkowymi płytami betonowymi chodnikowymi ułożonymi miejscowo dla obsługi przedmiotowego dachu. Zamawiający zaznacza, iż należy uwzględnić balustrady ochronne na dachu ze względu na różnicę poziomów na wysokość 1,1m i zgodne z pkt. 4.8.2.11 opisu KW. Ściany oporowe wykonać jako betonowe prefabrykaty.

Pytanie nr 247

Prosimy o informację, jak należy wykończyć podcienia przy głównych wejściach do budynku. (jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem.

Odpowiedź na Pytanie nr 247

Wykończenie stropu w podcieniu należy wykonać zgodnie z metodą zastosowaną w tym fragmencie na elewacji tj. wykończenie z płyt włókno-cementowych z uwzględnieniem dodatkowej warstwy termicznej od spodu płyty. Kolorystyka z zakresu RaL 7000-7015.

Pytanie nr 248

W opisie wielobranżowym, znajduje się opis logo , który mówi iż wielkość liter ma mieć wysokość 2,5m natomiast na elewacji wyszowane są litery o wysokości 1m. Prosimy o informację jakiej wielkości mają znajdować się litery na elewacji.

Odpowiedź na Pytanie nr 248

Zamawiający informuje, że napis wskazany w dokumentacji jest poglądowy. Należy przyjąć do oferty min. 35 liter o wielkości minimum 2m. Stosować materiały które zapewnią trwałe połączenie z osłoną. Zastosowany materiał musi być odporny na warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 249

Zamawiający w umowie nie dokonuje pełniej zmiany, wnioskujemy o korektę i wykreślenie zapisów „ formula „zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj” wskazanych poniżej oraz jasne sprecyzowanie, że formułą niniejszego postępowania jest formuła zaprojektuj

i wybuduj a nie jak poniżej wskazano „sfinansuj” ‘Analogicznie, prosimy o korekty i wykreślenie zwrotów o dofinansowaniu z pozostałej dokumentacji w tym z w PFU.

„ 3.1.1 W zamian za Wynagrodzenie, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługi, Dostawy i Roboty Budowlane, w tym zaprojektować i wybudować (z zapewnionych przez siebie materiałów i urządzeń) w zakresie wynikającym z treści oferty Szpital w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w formule „pod klucz”, tak aby Szpital miał właściwości określone w Kontrakcie. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować cały Szpital, wraz z wyposażeniem i sprzętem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Wykonawca w procesie projektowania musi uwzględnić Dostawy Zamawiającego opisane w Koncepcji Wielobrażowej, a podczas sporządzania Dokumentacji, dokonać podziału na branże i funkcjonalności, tak aby Zamawiający mógł zrealizować Dostawy Zamawiającego. Wykonawca ponadto wskaże terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć Dostawy Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę sprzętu i wyposażenia, które obecnie eksploatuje, w celu ustalenia jakie wyposażenie może być przeniesione do Szpitala. Wykonawca będzie koordynował Dostawy Zamawiającego zgodnie z pkt 3.8.8. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, zobowiązuje się również usuwać Wady i Ich skutki w Okresie Gwarancji. Formuła „Zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj” oznacza również opracowanie całości niezbędnej Dokumentacji. Do zobowiązań Wykonawcy należą również czynności, których konieczność wykonania ujawni się dopiero w trakcie wykonywania Kontraktu, lecz które Wykonawca mógł przewidzieć przed zawarciem Kontraktu działając z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego podmiotu zajmującego się zawodowo wykonywaniem prac i czynności objętych niniejszym Kontraktem, a które mieszczą się w zakresie Przedmiotu Kontraktu.”

Odpowiedź na Pytanie nr 249

Zamawiający publikuje zmienioną Umowę i dokonuje wykreślenia zwrotu "sfinansuj". Pozostałe dokumenty, w tym PFU nie zawierają zwrotu

Pytanie nr 250

Prosimy o potwierdzenie, że opłatę za przyłączenie do zewnętrznej sieci gazowej ponosi Inwestor.

Odpowiedź na Pytanie nr 250

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 251

W związku ze zrównanym w punkcie 8.14 Wzoru umowy okresem gwarancji i rękojmi zwracamy się z prośbą o rozdzielenie Okresu gwarancji od okresu rękojmi. Zgodnie z zapisami wzoru umowy okres rękojmi wymagał będzie od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jednak przy tak długich wymaganych przez Zamawiającego okresach gwarancji uzyskanie zabezpieczenia w postaci np. gwarancji ubezpieczeniowej (forma dopuszczona przez PzP) może być niemożliwe, ponieważ istotnie wykracza poza standardy rynkowe. Uzyskanie gwarancji o tak istotnie wydłużonych okresach gwarancyjnych będzie bardzo kosztowne i Wykonawca zmuszony będzie do istotnego podwyższenia oferty cenowej na realizację przedmiotowego kontraktu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyznaczenie okresu rękojmi na okres 5-ciu lat, jak ma to miejsce w przypadku standardowych kontraktów budowlanych.

Odpowiedź na Pytanie nr 251

Zamawiający skraca okres rękojmi do 5 lat, pozostawiając postanowienia dotyczące gwarancji jakości.

Pytanie nr 252

Prosimy o potwierdzenie, że ściany murowane wewnętrzne należy wykonać z pustaków o gr. 18 cm, a ściany zewnętrzne o gr. 25 cm, zgodnie z dostarczonym modelem BIM.

Odpowiedź na Pytanie nr 252

Zamawiający potwierdza, że jako podstawowe ściany wewnętrzne murowane przyjęto ściany grubości 15cm z obustronnym tynkiem (18cm), a ściany zewnętrzne grubości 25cm (z tynkiem od wewnątrz - 26,5cm). Jednocześnie wskazuje na pkt. 4.8.5 opisu KW, że przedstawione parametry mogą ulec zmianie po wykonaniu analizy akustycznej całego obiektu, do której GW jest zobligowany. Zaprojektowane przegrody mają spełniać zarówno parametry akustyczne jak i statyczne.

Pytanie nr 253

W załączonym przez Państwa modelu BIM, ściany wewnętrzne żelbetowe mają grubość 25 cm, natomiast zgodnie z Opisem Wielobranżowym oprócz ścian dylatacyjnych i stanowiących osłonę radiologiczną pozostałe ściany żelbetowe mają mieć grubość 28 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na Pytanie nr 253

Ściany żelbetowe założono jako 25cm. W części opisowej we wskazanym fragmencie ujęto warstwy tynku. Jednocześnie Zamawiający oczekuje i wyraża zgodę na optymalizację konstrukcji zgodnie z pkt. 5.3.4. opisu KW.

Pytanie nr 254

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z załącznikiem 14 KW w 2 salach operacyjnych na kondygnacji 01, 12 pomieszczeniach przygotowania personelu na kondygnacji 02, 2 pomieszczeniach przygotowania pacjentów na kondygnacji 01 oraz 2 pomieszczeniach przygotowania pacjentów na kondygnacji 01 mają być wykonane systemowe zabudowy panelowe. Z kolei według załącznika 08_KW_Zestawienie pomieszczeń ściany tych pomieszczeń mają być wykończone okładziną PCV. Jaki rodzaj wykończenia ścian należy przyjąć w tych pomieszczeniach.

Odpowiedź na Pytanie nr 254

Nadrzędnym dokumentem w zakresie wykończenia sal operacyjnych i związanych z nimi pomieszczeń przygotowania pacjentów i personelu jest załącznik nr 14 KW.

Pytanie nr 255

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż osłon radiologicznych są w zakresie GW. Jeśli tak prosimy o wskazanie punktu w Specyfikacji cenowej, gdzie należy to uwzględnić.

Odpowiedź na Pytanie nr 255

Zamawiający informuje, że montaż osłon radiologicznych jest w zakresie umowy GW. Zamawiający dodaje właściwy punkt w specyfikacji cenowej.

Pytanie nr 256

BM Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o podanie ilości kolumn anestezjologicznych, które należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z tabelką w załączniku 8 KW - Zestawienie wyposażenia jest mowa o 14 szt, natomiast w załączniku nr 15a KW jest wskazane 24 lokalizacji, gdzie to urządzenie ma się znajdować. Prosimy zatem o ostateczną informację, ile urządzeń należy przyjąć w ofercie?

Odpowiedź na Pytanie nr 256

Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15a.

Pytanie nr 257

BM Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o podanie ilości kolumn chirurgicznych, które należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z tabelką w załączniku 8 KW - Zestawienie wyposażenia jest mowa o 14 szt, natomiast w załączniku nr 15b KW jest wskazane 31 lokalizacji, gdzie to urządzenie ma się znajdować. Prosimy zatem o ostateczną informację, ile urządzeń należy przyjąć w ofercie?

Odpowiedź na Pytanie nr 257

Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15b.

Pytanie nr 258

BM Prosimy o potwierdzenie ilości kolumn do sal wybudzeń, które należy przyjąć do oferty. Według załącznika 15c KW: kolumna do sal wyburzeń jednostanowiskowa - 3 szt, dwustanowiskowa - 19 szt.

Odpowiedź na Pytanie nr 258

Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15c.

Pytanie nr 259

BM Prosimy o potwierdzenie ilości mostów sufitowych, które należy uwzględnić w ofercie. Według załącznika 15d KW - 11 szt.

Odpowiedź na Pytanie nr 259

Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15d.

Pytanie nr 260

BM Prosimy o potwierdzenie ilości paneli przyłóżkowych pionowych, które należy przyjąć w ofercie. Według załącznika 15e KW - 85 szt.

Odpowiedź na Pytanie nr 260

ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 15e.

Pytanie nr 261

BT Prosimy o potwierdzenie ilości paneli przyłóżkowych poziomych, które należy przyjąć w ofercie. Według załącznika 15f KW - 40 szt.

Odpowiedź na Pytanie nr 261

ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 15f.

Pytanie nr 262

BT Prosimy o potwierdzenie ilości kolumn intensywnej terapii, które należy przyjąć w ofercie. Według załącznika 15g KW - 6 szt.

Odpowiedź na Pytanie nr 262

ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 15g.

Pytanie nr 263

BT Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wykładziny kauczukowej jest poza zakresem GW, zgodnie z tabelą "Zestawienie wykończeń posadzek" (Załącznik 8 KW).

Odpowiedź na Pytanie nr 263

Zgodnie z zestawieniem wykończeń posadzek - Załącznik 8 KW oraz z punktem 4.8.6.6 opisu koncepcji wielobranżowej posadzka kauczukowa elektroprowadząca na salach operacyjnych jest poza zakresem dostaw i montażu Generalnego Wykonawcy.

Pytanie nr 264

BT W Opisie technicznym wielobranżowym w tabeli pkt 4.8.7 (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) drzwi wewnętrzne o symbolu DW-L opisane są jako drzwi do pomieszczeń biurowych. Natomiast na rysunkach drzwi DW-L oznaczone są w pomieszczeniach sanitarnych (umywalnie, WC). Prosimy o potwierdzenie, czy w opisie jest błąd i w wyżej wymienionych pomieszczeniach powinny być systemowe kabiny sanitarne. Prosimy również o podanie prawidłowej specyfikacji i lokalizacji drzwi o symbolu DW-L.

Odpowiedź na Pytanie nr 264

Drzwi DW-L przeznaczone są do pomieszczeń biurowych oraz administracyjnych, dodatkowo część drzwi do pomieszczeń w dziale administracyjnym nie została oznakowana gdyż stanowią fragment ściany wewnętrznej w formie ściany aluminiowej przeszklonej (EI30 - obudowa drogi ewakuacyjnej). Zatem drzwi pełne do pomieszczeń biurowych należy wykonać jako DW-L a drzwi do łazienek zlokalizowane w ścianach murowanych jako DW-LB*. Systemowej ściany giszetowej wraz z drzwiami należy wykonać w miejscach gdzie znajdują się zwielokrotnione kabiny sanitarne, np. w umywalniach przy szatniach ogólnych. Zamawiający koryguje w opisie zdublowaną nazwę przy drzwiach łazienkowych z DW-LB na DW-LB*.